

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ DE PSIHIATRIE

NUCET Str. Pescărușului Nr.5

415400 BIHOR

Telefon/fax 0259339743

Cod fiscal 15579475

e-mail: cmsnucet@yahoo.com

nr. *11* din *23-09.2019*



CAIET DE SARCINI

privind efectuarea de Lucrări de amenajare izolatoare cu băi (ambele secții)
și igienizare secția bărbați (prima subsecție)

1. Informații generale

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei ce constituie ansamblul cerințelor minime pe baza căroră se elaborează oferta tehnică de către fiecare ofertant.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea.

Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție se efectuează conform prevederilor cuprinse în:

- Legii 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție public/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Obiectul caietului de sarcini – Lucrări de amenajare izolatoare cu băi (ambele secții) și igienizare secția bărbați (prima subsecție).

Cod CPV 454530007 – Lucrări de reparații generale și de renovare

3. Valoarea estimată pentru Lucrări de amenajare izolatoare cu băi (ambele secții) și igienizare secția bărbați (prima subsecție) este de 60.000 lei, fără TVA, conform P.A.A.P 2019.

4. Durata de execuție 01.10.2019 – 30.11.2019

5. Condiții de participare la procedură - prestarea lucrărilor de amenajare izolatoare cu băi și igienizare secția bărbați.

prezentate în caietul de sarcini se vor executa de către firme specializate.

6. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

7. Modalități de plată – plata se va efectua în lei, în termen de maxim 30 zile de la recepționarea lucrărilor efectuate.

8. Specificații tehnice

Caracteristicile lucrării (conform Formular F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, anexă la prezentul caiet de sarcini) sunt:

- desfacerea de tencuieli interioare;
- executarea de tencuieli și vopsitorii interioare;
- montat de vase wc, lavoare cu tot ce presupune montarea acestora (baterii, rezervoare, țevi, caturi, teu-ri, robineți, etc);
- executarea și montarea de pereți din PVC alb și uși PVC;

Instruirea profesională, instructajele de protecția muncii și PSI, protecția mediului (inclusiv autorizațiile), precum și verificarea cunoștințelor angajaților prestatorului, se va face de către prestator.

Prestatorul are obligația să respecte normele de protecție și securitatea muncii.

După efectuarea lucrărilor se semnează procesul verbal de recepție al lucrărilor de către beneficiar și firma prestatoare a lucrărilor.

Factura va fi emisă în maxim 10 zile lucrătoare de la efectuarea recepției.

9. Securitatea la incendiu

Toate lucrările se vor face cu respectarea strictă a normelor de prevenirea și stingerea incendiilor – Normativ C300-94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

10. Protecția mediului

Toate lucrările se vor face cu respectarea strictă a normelor de protecție a mediului.


11. Avize, autorizații, acorduri

Lucrările descrise nu necesită obținerea unei autorizații de construire.

12. Descrierea lucrărilor

Conform antemasuratorilor prezentate în Anexa 1, parte a prezentului Caiet de Sarcini.

Ec. Bala Anca



OBIECTIV: NUCET UAMSP
 OBIECTUL: AMENAJARE BAI SI IZOLATOARE ,IGIENIZARE
 STADIUL FIZIC: SECTIA BARBATI PAVILIONUL A ET.II
 Beneficiar: AMENAJARI BAI
 Proiectant: UAMSP NUCET
 Executant: _____

Proiect: ANEXA nr. 1
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: 11

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip . . .	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	2.02		
4	SC16A1	Rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip rx1,Montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de caramida	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	SC06XB-01	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri lemn,teava scurgere fiind din pvc usor - lavoar semiport.sau port.sanit.mont.dibluri met.	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2440474	Lavoar portelan cu spatat lsd-400mm alb c. 1 s1540	buc	2.02		
6	RPSD35A#	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, ...avand diametrul de 1/2"	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	4201494	Baterie amest.alama tub flexibpara monob.a 1/2 ni 4309	buc	2.00		
7	RPAK01A1	Refacerea etansari la trecerea prin perete a conductelor alim apa cu...presetupa, diam. 50-100 mm	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	SC30A2	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	6719570	Capac vas wc	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	400.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	400.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2101157	Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	7.20	
12	RPCR19A1	Vopsitorii în culori de ulei la pereti si tavane gletuite cu ipsos, executate în...doua straturi	mp	400.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	6103220	Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80	kg	97.20	
13	RPCR24A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior	mp	1,650.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	742.50	
14	RPSA19E#	Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune la constructii industriale, teava avand diametrul de:...40mm	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	6717061	Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 40mm	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	6719430	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		